

Starostwo Powiatowe

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów  
45000000-7 Roboty budowlane  
45410000-4 Tynkowanie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu papowego budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu  
ADRES INWESTYCJI : Wałim ul. Nowa Kolonia 9  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe  
ADRES INWESTORA : Al. Wyzwolenia 20-24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Buczyński  
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2013

Poziom cen : Wrzesień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.10.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 2.5*7*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	70.000
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> - cegła kilinkierowa (1.50*1.15*0.53+0.75*0.55*0.53)+(0.51*0.80*1.50)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.745	1.745
				<b>RAZEM</b>	<b>1.745</b>
3	KNR 19-01 0325-02- analogja	Spoinowanie kominów z cegły klinkierowej o pow. do 2,0 m <sup>2</sup> (1.15*1.5+0.55*0.95)*2+(53*1.9)*2+(0.51*1.5)*2+(0.8*1.5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	209.825	209.825
				<b>RAZEM</b>	<b>209.825</b>
4	KNR 4-01 0526-04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m 10	szt szt	10.000	10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego 10	szt szt	10.000	10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych 4	szt. szt.	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 7	m m	7.000	7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m <sup>2</sup> 20	szt. szt.	20.000	20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 311.88+60.04+55.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	426.940	426.940
				<b>RAZEM</b>	<b>426.940</b>
11	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - kominy i ogniomórki (1.5+0.53)*2*0.25+(0.51+0.80)*2*0.25+(7.9*0.35)*2+(3.55*0.20)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.620	8.620
				<b>RAZEM</b>	<b>8.620</b>
12	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów -metalowych- wywietrzniki (0.25*0.50)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.250	1.250
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
13	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - ogniomórki 7.5*2+3.55*2	m m	22.100	22.100
				<b>RAZEM</b>	<b>22.100</b>
14	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )- ogniomórki (7.5*2+3.55*2)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.525	5.525
				<b>RAZEM</b>	<b>5.525</b>
15	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku (0.5*7.70)+(3.55*0.40)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.690	6.690
				<b>RAZEM</b>	<b>6.690</b>
16	KNR 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik 100	szt. szt.	100.000	100.000
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
17	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 10	szt. szt.	10.000	10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	KNR 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik 10	szt. szt.	10.000	10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-03 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
20	KNR 4-03 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu poziomym- pret fi 8 mm 130.1	m m	130.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.100</b>
21	KNR 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 6*7	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
22	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	miar miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 5	miar miar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.745+0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.995	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.995</b>
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wraz ze składowaniem gruzu na składowisku Krotność=20 1.745+0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.995	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.995</b>