

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przemurowanie kominów i wymiana pokrycia dachowego			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1610-01	(17.5*7)*2	m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-02	17*6*2	m <sup>2</sup>	204.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.000</b>
3	KNR-W 4-	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0441-05	ponad 24 cm 17*6*2	m <sup>2</sup>	204.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.000</b>
4	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-04	0.8*0.8*2	m <sup>2</sup>	1.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>
5	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-02	0.5 m <sup>3</sup> - cegła klinkierowa (1.5*0.65*0.65)*2	m <sup>3</sup>	1.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.268</b>
7	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0325-02	0.65*1.3*4	m <sup>2</sup>	3.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.380</b>
8	KNR-W 4-	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe,	m		
d.1	01 0441-10	wiatrowe 6*4	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
9	KNR-W 4-	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
d.1	01 0417-02	12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0414-02	6*0.8*3	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
11	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kieszce-	m		
d.1	0412-02	- krokwie szczytowe 6*2	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR-W 4-	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ibali i krawędziaków metodą sma-	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0627-04	rowania preparatami solowymi Preparat ogniochronnych Fobos M4 6*(0.1+0.15+0.1)*22*2	m <sup>2</sup>	92.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.400</b>
13	KNR-W 4-	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0627-03	preparatami solowymi Preparat ogniochronny Fobos M4 15*3.5*2+15*8	m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
14	KNR 4-01	oczyszczenie przestrzeni stropu celem założenie izolacji z folii parosz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-01- analogja	czelnej oraz docieplenie wełną mineralną na stropie poddasza 15*12	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
15	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0606-01	- poziome paroszczelna 180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
16	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0612-03	układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm gr. 180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
17	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03- analogja	15*6	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
18	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łat 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	204.00		m <sup>2</sup>	204.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.000</b>
19	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm  (0.65*4)*0.45*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
20	NNRNKB d.1 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach  204.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  204.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.000</b>
21	NNRNKB d.1 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów  17	m  m	  17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
22	NNRNKB d.1 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów  17*2	m  m	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
23	NNRNKB d.1 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic  6*4	m  m	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
24	NNRNKB d.1 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych  17*2	m  m	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.280	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>
26	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotnosc+ 15 1.28	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana instalacji odgromowej</b>			
27	KNR 4-03 d.2 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą 40	szt.  szt.	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
28	KNR 4-03 d.2 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt 10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
29	KNR 4-03 d.2 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-plaskownik 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR 4-03 d.2 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31	KNR 4-03 d.2 0712-02	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na cegle 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32	KNR 4-03 d.2 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 17*2+6*4	m  m	  58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
33	KNR 4-03 d.2 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 7*4	m  m	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
34	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	po- miar. po- miar.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	po-		
	d.2 1205-04		miar.		
		3	po-	3.000	
			miar.		
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>