


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Demontaż ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształowników 67*0.85	m ² m ²	56.950	56.950
				RAZEM	56.950
2	KNR 4-01 1305-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm- demontaż słupów ogrodzeniowych 24	szt. szt.	24.000	24.000
				RAZEM	24.000
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - słupy przy bramie wiązadowej i furtce oraz cokołu betonowego demontowanego ogrodzenia (0.4*0.4*2)*2+(0.27*0.25)*1.9+(67*0.10*0.3)	m ³ m ³	2.778	2.778
				RAZEM	2.778
4	KNR-W 2-02 1807-03	Słupy stalowe z profili zamkniętych 100x100 mm o wysokości do 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-02 1808-11- analogja	Wrota dwuskrzydłowe wysokości do 1.4 m szerokość wrót 5 m - przesła stalowe z prętów profilowanych według uzgodnionego wzoru na gotowych słupkach kompletne z zamkiem 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02 1808-02- analogja	furtka wysokości do 1.4 m i szerokość do 2,0 m - przesła stalowe z prętów profilowanych z zawiasami i zamkiem według uzgodnionego wzoru 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 1804-11- analogja	Ogrodzenie z przęsł wykonanych z profili stalowych 20x20 mm wysokości do 140 cm na słupkach stalowych z profili zamkniętych 60x60 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych / przesła wykonane według zatwierdzonego projektu / 67	m m	67.000	67.000
				RAZEM	67.000
8	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 67	m m	67.000	67.000
				RAZEM	67.000
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 67	m m	67.000	67.000
				RAZEM	67.000
10	KNR 4-01 0108-09- analogja	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie 2.778	m ³ m ³	2.778	2.778
				RAZEM	2.778
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność=10 2.778	m ³ m ³	2.778	2.778
				RAZEM	2.778

PODINSPEKTOR
 ds. Remontów

 Marek Residk