



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 30.01.2017 r.


BOS.272.1.8.2017

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu – gm. Boguszów-Gorce**


W związku z zapytaniem z dnia 23.01.2017 r. jednego z wykonawców o następującej treści:

1. Zamawiający żąda z jednej strony dokonania wycinki drzew poza sezonem lęgowym ptaków (pkt 1.2 PFU), a z drugiej strony żąda wykonania przedmiotu zamówienia do 31 sierpnia 2017. Biorąc pod uwagę, że sezon lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 31 sierpnia (z reguły obecnie RDOŚ przyjmuje te daty jako koniec sezonu lęgowego ptaków), równoczesne spełnienie tych warunków nie jest możliwe. Wobec podpisania umowy na roboty nie wcześniej niż 15 02 2017 (złożenie ofert przewidziano na 8 02 2017) uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew nie jest możliwe przed końcem kwietnia 2017, gdyż konieczna w tym wypadku będzie do wydania decyzji o zezwoleniu na wycinkę opinia RDOŚ. Zatem faktycznych prac budowlanych (wycinka musi poprzedzić rozpoczęcie prac) nie będzie można podjąć przed 1 września 2017. Prosimy o korektę zapisów PFU lub SIWZ.
2. Prosimy o podanie planowanych lokalizacji przejść dla pieszych, a w szczególności informację, czy należy projektować przejścia dla pieszych w miejscach, gdzie kończy się chodnik, a rozpoczyna opaska. Prosimy też o podanie wymagań dla oznakowania poziomego przejść.
3. Zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi przejścia dla pieszych na terenie inwestycji winny być oświetlone i przepis określa minimalne wymagania w zakresie natężenia



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

- oświetlenia. PFU nie przewiduje wykonania doświetlenia przejść. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy doprojektować oświetlenie (jeśli tak – prosimy o podanie wymagań), czy też Zamawiający tę część prac wykona we własnym zakresie?
- Zgodnie z rysunkiem PFU projektowany chodnik w rejonie budynku nr 40 oraz budynków 44-45 wykracza poza granice działki drogowej i znajduje się na działce RZGW. Czy Zamawiający faktycznie posiada prawo dysponowania dla tej działki, jak oświadczył w pkt II.2 PFU, a także czy posiada decyzję RZGW o odstępie na zabudowę terenu zalewowego? Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający planuje wykonać na tym odcinku inwestycję?
  - Przy budynku 45a znajduje się przewężenie ciągu pieszego do ok 30 – 40 cm, co zmusza pieszych do wchodzenia na jezdnię. Sytuacja taka jest nie tylko niezgodna z przepisami techniczno – budowlanymi, ale również stwarzająca realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Czy w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje na tym fragmencie możliwości zwężenia jezdni, co zapewniłoby bezpieczeństwo dla pieszych?
  - Zgodnie z rysunkiem PFU projektowana opaska w rejonie budynków nr 47, 48a oraz 50a wykracza poza granice działki drogowej i znajduje się na działce prywatnej. Czy Zamawiający faktycznie posiada prawo dysponowania dla tej działki, jak oświadczył w pkt II 2 PFU?
  - Istniejące słupy oświetleniowe zawężają lokalnie szerokość opaski poniżej 75 cm. Czy należy przewidzieć w takiej sytuacji ich przełożenie?
  - Zamawiający żąda zachowania maksymalnego pochylenia niwelety do 6% (pkt 1.3 PFU). Niweleta chodnika i opaski w sposób oczywisty musi powielać pochylenie istniejącej jezdni. Jak zatem zachować żądane ograniczenie pochylenia z istniejącym pochyleniem istniejącej jezdni?
  - Na odcinku od budynku 40 do budynku 45 konieczna będzie budowa muru oporowego znajdującego się na granicy działki RZGW lub wręcz na działce RZGW (przy szerokości chodnika 2,0 m, konieczności zastosowania balustrady – zakres wejścia w działki RZGW będzie znacznie większy niż pokazuje to PFU). Czy Zamawiający posiada wymagania techniczne, co do konstrukcji muru oporowego oczekiwane przez RZGW? Jeśli nie jaką należy złożyć konstrukcję muru, aby złożone oferty były porównywalne?
  - Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis PFU „przejścia dla pieszych należy sytuować w miarę możliwości w osi chodników”? Przejście powinno być przez jezdnię, a nie przez chodnik.
  - Prosimy o wyjaśnienie zapisu PFU aby „kompleksowo uwzględnić rozwiązanie problemów związanych z poruszaniem się osób niepełnosprawnych”. Zakres robót przewidziany w PFU nie pozwala na rozwiązanie tego problemu, gdyż założona szerokość opasek nie pozwala na poruszanie się osób niepełnosprawnych po opasce (szerokość wózka jest większa od szerokości opaski).



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

12. Zakres prac opisany w pkt 1.4 PFU nie obejmuje m in wykonania murów oporowych i balustrad, a także oznakowania docelowego. Prosimy o wyjaśnienie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Zamawiający uzyska stosowne zezwolenia na wycinkę i dokona stosownej wycinki drzew. Wykonawca powinien przewidzieć w kosztach realizacji usunięcie karp drzew po wycince.

**Ad. 2**

Nie planuje się wyznaczania przejść dla pieszych.

**Ad. 3**

Nie dotyczy. Patrz pkt 2.

**Ad. 4**

Dz. Nr 339 i 360 obręb Nr 5 Stary Lesieniec – Zamawiający dokonał wstępnych uzgodnień dot. lokalizacji prac z właścicielem nieruchomości tj. Gminą Boguszów-Gorce. Zamawiający wystąpi o pisemne potwierdzenie dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właściciela.

**Ad. 5**

Nie przewiduje się przewężenia jezdni. W przypadku niezachowania szerokości normatywnej skrajni należy przewidzieć oznakowanie rogu budynku Nr 45a tablicami typu U-9.

**Ad. 6**

Przy budynkach Nr 47, 48a i 50a opaskę należy zlokalizować w działce drogowej.

**Ad.7**

Nie planujemy.

**Ad.8**

Pkt. 1.3. PFU mówi: „Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. W przypadku negatywnej opinii zamawiającego projektant będzie poszukiwał innych rozwiązań spełniających główne wymagania dla chodnika oraz utwardzonej opaski” – tym samym Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania przedstawione przez projektanta po dokonaniu uzgodnień.

**Ad. 9**

Planowany mur zlokalizowany jest na działce drogowej. W przypadku konieczności wejścia na działkę sąsiednią tj. 339 której właścicielem jest Gmina Boguszów-Gorce, Zamawiający wystąpi o prawo do terenu – patrz pkt 4.



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

**Ad. 10**

Patrz pkt 2

**Ad. 11**

Dotyczy to obniżenia krawężników przy zejściu i wejściu na chodnik.

**Ad. 12**

Zakres prac obejmuje wykonanie murów oporowych i balustrad a także oznakowania docelowego.

STAROSTA  
Jacek Kuchura

INSPEKTOR  
Katarzyna Morajko

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu  
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24  
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517  
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl