

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Zaplecze sala nr 12</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian Krotność = 2	m2		
		1,4 * 8,5 - (1,4 * 1,3)	m2	10,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		2,35 * 1,9 + 4,26 * 6,6 + 1,9 * 3,3 + 0,15 * 8,6 + 0,18 * 8,9 - (1,3 * 2,97 + 1,22 * 3,8 + 10,08)	m2	23,166	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,166</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		4,26 * 6,15	m2	26,199	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,199</b>
4 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		1,9 * 2,35	m2	4,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,465</b>
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany	m2		
		28,781	m2	28,781	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,781</b>
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		1,9 * 2,35	m2	4,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,465</b>
7 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Montaż - listwy narożnikowe	m		
		17	m	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		1,9 * 2,35	m2	4,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,465</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		23,166 + 10,08 - 4,465	m2	28,781	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,781</b>
10 d.1	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		4,465	m2	4,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,465</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		28,781	m2	28,781	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,781</b>
12 d.1	KNR 0-17 0930-01	Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy (analogia)	m2		
		10,08	m2	10,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
13 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		30,601 + 4,465 - 10,08	m2	24,986	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,986</b>
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		1,9 * 2,35	m2	4,465	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>4,465</b>
15 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		4,465	m2	4,465	
				RAZEM	<b>4,465</b>
16 d.1	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - np. Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie- marmoit (lamperia)	m2		
		10,08	m2	10,080	
				RAZEM	<b>10,080</b>
17 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą heterogeniczną rulonową o dużym natężeniu ruchu	m2		
		4,465	m2	4,465	
				RAZEM	<b>4,465</b>
18 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		4,465	m2	4,465	
				RAZEM	<b>4,465</b>
19 d.1	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne PCV	m		
		7,2	m	7,200	
				RAZEM	<b>7,200</b>
20 d.1	KNR-W 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi szklane	m2		
		1,22 * 3,8 + 1,46 * 3,8	m2	10,184	
				RAZEM	<b>10,184</b>
21 d.1	KNR-W 4-01 1211-03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m2		
		0,15 * 9,5	m2	1,425	
				RAZEM	<b>1,425</b>
22 d.1	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-12 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		10,184	m2	10,184	
				RAZEM	<b>10,184</b>
<b>2</b>		<b>Sala nr 19</b>			
23 d.2	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka paneli ściennych wraz z ożebrowaniem (analogia)	m2		
		1,45 * 29	m2	42,050	
				RAZEM	<b>42,050</b>
24 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,45 * 4,55 + 4,05 * 0,8 + 3,55 * 5,2 + 3,93 * 29 + 0,42 * 2,4 * 8 + 0,42 * 4 * 1,2 + 0,12 * 2,35 * 16 + 0,12 * 1,2 * 4 - (1,2 * 2,35 * 4 + 1,1 * 2,2)	m2	157,386	
				RAZEM	<b>157,386</b>
25 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit (analogia)	m2		
		4,45 * 4,45 + 4,05 * 0,8 + 3,55 * 5,2	m2	41,503	
				RAZEM	<b>41,503</b>
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany	m2		
		157,386 - 41,503	m2	115,883	
				RAZEM	<b>115,883</b>
27 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		4 * 1	m2	4,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>4,000</b>
28	KNR-W 2-02 d.2 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		11 * 0,9	m2	9,900	
				RAZEM	<b>9,900</b>
29	KNR-W 2-02 d.2 0840-08	Montaż - listwy narożnikowe	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	<b>62,000</b>
30	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	<b>41,503</b>
31	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		115,883	m2	115,883	
				RAZEM	<b>115,883</b>
32	KNR-W 2-02 d.2 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		115,883	m2	115,883	
				RAZEM	<b>115,883</b>
33	KNR-W 2-02 d.2 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	<b>41,503</b>
34	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	<b>41,503</b>
35	KNR 0-17 d.2 0930-01	Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy (analogia)	m2		
		1,5 * 28	m2	42,000	
				RAZEM	<b>42,000</b>
36	KNR-W 4-01 d.2 0819-03	Dobicie płyt paździerzowych poprzez przykręcenie ich do podłoża długimi wkrętami (analogia)	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	<b>41,503</b>
37	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome - podłoga z płyty paździerzowej	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	<b>41,503</b>
38	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - masa samopoziomująca do podłóg drewnianych	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	<b>41,503</b>
39	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	<b>41,503</b>
40	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		115,883 + 41,503 - 42	m2	115,386	
				RAZEM	<b>115,386</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - np. Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie- marmolit (lamperia)	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
42 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczne o dużym natężeniu ruchu	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	41,503
43 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		41,503	m2	41,503	
				RAZEM	41,503
44 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przypodłogowe z PCV	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
45 d.2	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,1 * 2,2 * 2 + 0,3 * 2 * 2,3 + 0,15 * 2,2 * 4 + 0,15 * 1,4 * 2	m2	7,960	
				RAZEM	7,960
46 d.2	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2	m2		
		1,1 * 2,2	m2	2,420	
				RAZEM	2,420
47 d.2	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - ościeznica	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.2	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - opaska ościeznicy	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
49 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
50 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.2	KNR-W 5-08 0502-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.2	KNR-W 5-08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x54W - przykręcanych-przelotowych - świetłówka T5	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.2	KNR-W 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
54 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik C22 600*600- 2szt, C22 600*1000- 1 szt	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 2-15 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		3	urz.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>3</b>		<b>Sala nr 11</b>			
56	KNR 9-29 d.3 0103-04	Rozbiórka paneli ściennych wraz z ożebrowaniem (analogia)	m2		
		3,3 * 11,25 + 1,45 * 18,4	m2	63,805	
				RAZEM	63,805
57	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,45 * 6,35 + 0,4 * 5,4 + 0,9 * 6,1 + 3,85 * 6,35 + 3,3 * 30,35 + 0,28 * 1,91 * 8 + 0,28 * 1,15 * 4 + 0,25 * 5,4 * 2 - (1,1 * 1,91 * 4 + 1,8)	m2	145,872	
				RAZEM	145,872
58	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		2,45 * 6,35 + 0,4 * 5,4 + 0,9 * 6,1 + 3,85 * 6,35	m2	47,655	
				RAZEM	47,655
59	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity (analogia)	m2		
		47,655	m2	47,655	
				RAZEM	47,655
60	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany	m2		
		145,872 - 47,655	m2	98,217	
				RAZEM	98,217
61	KNR-W 2-02 d.3 0841-06	Montaż - listwy narożnikowe	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
62	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		98,217	m2	98,217	
				RAZEM	98,217
63	KNR-W 2-02 d.3 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		47,655	m2	47,655	
				RAZEM	47,655
64	KNR-W 2-02 d.3 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		98,217	m2	98,217	
				RAZEM	98,217
65	KNR-W 2-02 d.3 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		47,655	m2	47,655	
				RAZEM	47,655
66	KNR 0-17 d.3 0930-01	Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy (analogia)	m2		
		1,5 * 28,8	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
67	KNR-W 4-01 d.3 0819-03	Dobicie płyt paździerzowych poprzez przykręcenie ich do podłoża długimi wkrętami (analogia)	m2		
		47,655	m2	47,655	
				RAZEM	47,655
68	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome- podłoga z płyty paździerzowej	m2		
		47,655	m2	47,655	
				RAZEM	47,655

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - masa samopoziomująca do podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
		47,655	m <sup>2</sup>	47,655	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,655</b>
70 d.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		47,655	m <sup>2</sup>	47,655	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,655</b>
71 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		145,872 - 44,7	m <sup>2</sup>	101,172	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,172</b>
72 d.3	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - np.Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - marmolit (lamperia)	m <sup>2</sup>		
		44,7	m <sup>2</sup>	44,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,700</b>
73 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna o dużym natężeniu ruchu	m <sup>2</sup>		
		47,655	m <sup>2</sup>	47,655	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,655</b>
74 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		47,655	m <sup>2</sup>	47,655	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,655</b>
75 d.3	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne z PCV	m		
		37,8	m	37,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,800</b>
76 d.3	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy kątowe - podest	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
77 d.3	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		0,2 * 5	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
78 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		7	m	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
79 d.3	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
80 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik C22 600*1400-2szt , grzejnik C22 600*1600- 1 szt	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
81 d.3	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
82 d.3	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	urz.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
83 d.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
84 d.3	KNR-W 5-08 0502-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
85 d.3	KNR-W 5-08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x54W - przykręcanych-przelotowych- świetłówka T5	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
86 d.3	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu- przyjęto 15% uzupełnienia tynku po demontażu paneli ściennych w pom. nr 11 i 19	m2		
		$(42,05 + 63,805) * 0,15$	m2	15,878	
				RAZEM	<b>15,878</b>