

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Dom Dziecka Catarina w Nowym Siodle

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty w zakresie burzenia rozbiórki</b>			
1	d.1 kalk. własna	demontaż klap dymowych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		1.3	t	1.300	
				RAZEM	1.300
3	d.1 kalk. własna	utylizacja elementów z pozycji kosztorsowej nr 1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe - w zakresie wymiany połaci świetlika</b>			
4	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - analogia montaż listew dystansowych gr 20 mm	m <sup>2</sup>		
		315	m <sup>2</sup>	315.000	
				RAZEM	315.000
5	KNR 2-02 d.2 0410-04 analogia	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - analogia montaż kontrłat	m <sup>2</sup>		
		315	m <sup>2</sup>	315.000	
				RAZEM	315.000
6	KNNR 2 d.2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- analogia -membrana paroizolacyjna	m <sup>2</sup>		
		315	m <sup>2</sup>	315.000	
				RAZEM	315.000
7	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm EPS 100	m <sup>2</sup>		
		315	m <sup>2</sup>	315.000	
				RAZEM	315.000
8	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		315	m <sup>2</sup>	315.000	
				RAZEM	315.000
9	NNRNKB d.2 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m <sup>2</sup>		
		315	m <sup>2</sup>	315.000	
				RAZEM	315.000
10	KNNR 2 d.2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		5.2	m <sup>2</sup>	5.200	
				RAZEM	5.200
<b>3</b>		<b>Roboty remontowe - w zakresie elektryki</b>			
11	d.3 kalk. własna	Montaż klapy dymowej z siłownikiem 100 cm x 100 cm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12	d.3 kalk. własna	Montaż oświetlenia LED	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000