



Wałbrzych, dnia 2 kwietnia 2020 roku

WOS.272.1.4.2020

Do wszystkich Wykonawców

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie**

W związku z zapytaniem z dnia 30.03.2020 r. o następującej treści:

- 1) Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych podanych w pozycjach 12, 12a, 12b, 12c. Ponadto dla pozycji 12 prosimy o podanie długości kanalizacji deszczowej, dla jakiej należy wykonać monitoring. Z opisu technicznego wynika ilość dla pozycji 12a - 13mb fi 400 oraz 6mb fi 300, dla pozycji 12b – 18 szt.
- 2) Prosimy o korektę przedmiaru w poz. 21 o dodatkowe skropienia międzywarstwowe (warstwa wiążąca –ścieralna, wyrównawcza – wiążąca).
- 3) Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 na chodniku (poz. 20).
- 4) Czy do ułożenia krawężników oraz obrzeży należy zastosować zgodnie z opisem beton C15/20, czy C12/15 jak w przedmiarze?
- 5) Prosimy uzupełnić przedmiar o elementy docelowej organizacji ruchu w postaci 3 szt. luster oraz weryfikację ilości oznakowania w poz. 32. Ponadto opis podaje ilość barier H1W5 118mb, przedmiar 78mb. Podobnie z ilością barier U11a, opis techniczny i przedmiar 101m, projekt DOR 85m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia:

ad.1

- a) ogólna długość odcinków istniejącego kanału kd 250-300mm to około 500,0 mb. (km 0+120 - km 0+700),
- b) w przedmiarze robót ujęto ogólną sumaryczną długość przykanalików (przyłączy) od wpustów deszczowych ze studzienkami ściekowymi (24szt.) do istniejącego kanału kd 250mm-300mm - w ilości 50,0m i taką wielkość należy przyjąć w kosztorysie ofertowym - poz. 12a Kl. Długość wymieniona w zapytaniu jako 13mb fi 400mm dotyczy konieczności wymiany uszkodzonego odcinka kanału (kolektora) od km 0+647 do km 0+660 (str.prawa) - poz. 11 PR: Ułożenie części przelot. przepustów pod zjazdami i remont kanału,
- c) należy przy wycenie wartości ryczałtowej robót poz. 12b przyjąć 24 szt. tak jak w przedmiarze,
- d) w poz. 12c w kosztorysie inwestorskim przyjęto do wykonania 8szt. studni rewizyjnych kd oraz w zestawieniu opisie PB ujęto konieczność wykonania 8szt. w tym 1szt. studni rewizyjnej zlokalizowanej na odcinku konieczności naprawy kanału od km 0+647 do km 0+660 (str.prawa).



ad.2

Skropienie międzywarstwowe ujęte jest w zakresie ceny za wykonanie 1 m² warstwy ścieralnej wg SST. Zatem cena kosztorysu ofertowego powinna uwzględniać ten asortyment w poz. 25 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna.

ad.3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5mm przewidziana jest w obrębie chodnika tylko na przejazdach przez chodnik (zjazdy i wjazdy na posesje) oraz na miejscu postojowym wyznaczonym na chodniku. Na powierzchni chodników przewidzianych jedynie dla ruchu pieszego przyjęta jest konstrukcja podbudowy jako warstwa wzmocnionego podłoża gruntowego destr. bitum. (5-7cm) + warstwa odcinająca kamienna (10cm)+podsypka piaskowa (3cm)+kostka betonowa (6cm)-opis techniczny PB (pkt.8.4.1. oraz przekrój konstr. nr 3).

ad.4

Ławę z oporem pod krawężniki i obrzeża należy wykonać z betonu C 12/15 - tak jak w opisie (str. 19) i na rysunku konstr. nr 3.

ad.5

Do wyceny wartości ryczałtowej robót należy przyjąć ilości znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tak jak w przedmiarze. Część znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jako istniejące w dobrym stanie technicznym nie zostało zakwalifikowanych do wymiany.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Morajko tel. 74 84 60 674,

email: zamowieniapubliczne@powiatwalbrzyski.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOS a/a